

CARTA PROPOSTA

À: Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Moju

Referência: Carta Convite N°. 0013/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, LOCALIZADA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

Prezada Senhora,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente ao objeto da licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em **R\$ 148.181,55** (cento e quarenta e oito mil cento oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) compostos de acordo com exigências do Edital.


O prazo para execução dos serviços é de **90 (noventa)** dias, contados a partir da assinatura do contrato ou da expedição da ordem de serviço.

O prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Abaetetuba, 12 de junho de 2017.

Atenciosamente


Danilson Costa da Silva-Sócio Administrador
CPF nº 628.612.552-34



CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA
CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abaetetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO	%
1	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 148.181,55	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.128,00	0,76%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 889,57	0,60%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.218,29	2,17%
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.831,57	1,91%
1.5	REVESTIMENTOS	R\$ 9.565,52	6,46%
1.6	COBERTURA	R\$ 11.009,71	7,43%
1.7	INSTALAÇÕES	R\$ 9.671,61	6,53%
1.8	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.746,52	1,18%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 9.737,82	6,57%
1.10	PINTURA	R\$ 48.041,95	32,42%
1.11	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 11.681,22	7,88%
1.12	PASSARELA DE ENTRADA	R\$ 38.110,56	25,72%
1.13	LIMPEZA FINAL	R\$ 549,21	0,37%
TOTAL GERAL		148.181,55	100,00%

Data



CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA

CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abacetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

BDI

24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)						
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO		BDI (%)
				UNIT. COM BDI	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.128,00	0,761%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	R\$ 547,98	R\$ 547,98	0,370%
1.2	Placa de obra (1,50 X 2,00 m) em lona com estrutura	m ²	3,00	R\$ 193,34	R\$ 580,02	0,391%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 889,57	0,600%
2.1	Retirada de telhas de alumínio sem reaproveitamento com remoção de entulho	m ²	90,00	R\$ 5,47	R\$ 492,30	0,332%
2.2	Retirada de grade de ferro (MURO)	m ²	51,68	R\$ 6,51	R\$ 336,44	0,227%
2.3	Retirada de esquadria (portas) sem aproveitamento	m ²	8,40	R\$ 4,46	R\$ 37,46	0,025%
2.4	Demolição manual de alvenaria de tijolo com remoção de entulho	m ³	0,50	R\$ 46,74	R\$ 23,37	0,016%
3.0	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 3.218,29	2,172%
3.1	Recuperação de piso em Cimentado liso e=2cm traço 1:3	m ²	77,40	R\$ 41,58	R\$ 3.218,29	2,172%
4.0	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 2.831,57	1,911%
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	60,08	R\$ 47,13	R\$ 2.831,57	1,911%
5.0	REVESTIMENTOS				R\$ 9.565,52	6,455%
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	120,15	R\$ 9,05	R\$ 1.087,36	0,734%
5.2	Reboco com argamassa no traço 1:6:2 - retoques e muro frontal	m ²	338,72	R\$ 25,03	R\$ 8.478,16	5,721%
6.0	COBERTURA				R\$ 11.009,71	7,430%
6.1	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,6mm	m ²	185,60	R\$ 47,38	R\$ 8.793,73	5,934%
6.2	Parafuso com buchas e arruelas para telhas	und	450,00	R\$ 0,57	R\$ 256,50	0,173%
6.3	Manta asfáltica com filme de alumínio	m ²	9,00	R\$ 217,72	R\$ 1.959,48	1,322%
7.0	INSTALAÇÕES				R\$ 9.671,61	6,527%
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 8.260,92	5,575%
7.1.1	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	m	400,00	R\$ 6,11	R\$ 2.444,00	1,649%
7.1.2	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	m	200,00	R\$ 4,82	R\$ 964,00	0,651%
7.1.3	Cabo de cobre 6mm ² - 750 V	m	100,00	R\$ 7,57	R\$ 757,00	0,511%
7.1.4	Bocal pra lâmpada	und	22,00	R\$ 11,39	R\$ 250,58	0,169%
7.1.5	Interruptor	und	5,00	R\$ 13,54	R\$ 67,70	0,046%
7.1.6	Tomadas	und	8,00	R\$ 17,82	R\$ 142,56	0,096%
7.1.7	Caixa 4x2" plástica	und	2,00	R\$ 2,54	R\$ 5,08	0,003%
7.1.8	Disjuntor termomagnético de 20 A 1P - padrão dinn	und	2,00	R\$ 17,77	R\$ 35,54	0,024%
7.1.9	Disjuntor termomagnético de 20 A 2P - padrão dinn	und	1,00	R\$ 61,44	R\$ 61,44	0,041%
7.1.10	Conexões de eletroduto	und	10,00	R\$ 5,11	R\$ 51,10	0,034%
7.1.11	Eletroduto de 1/2"	ml	36,00	R\$ 6,57	R\$ 236,52	0,160%
7.1.12	Cabo UTP par trançado 04P	ml	20,00	R\$ 5,22	R\$ 104,40	0,070%
7.1.13	Cabo de 10 mm ²	ml	300,00	R\$ 10,47	R\$ 3.141,00	2,120%

Assinatura

Assinatura

Assinatura

CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA

CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abacetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

BDI

24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO		BDI	TOTAL	(%)
				UNIT. COM BDI				
7.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						R\$ 1.410,69	0,952%
7.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. Concreto	und	1,00	R\$ 488,99		R\$ 488,99		0,330%
7.2.2	Revisão da instalação hidrossanitária completa (com substituição de tubos de pvc, conexões e desentupimento de tubos e caixas)	und	1,00	R\$ 403,07		R\$ 403,07		0,272%
7.2.3	Registro geral de 1/2"	und	1,00	R\$ 149,21		R\$ 149,21		0,101%
7.2.4	Registro de pressão para chuveiro	und	1,00	R\$ 72,36		R\$ 72,36		0,049%
7.2.5	Conexões de pvc	und	10,00	R\$ 4,59		R\$ 45,90		0,031%
7.2.6	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)	m	6,00	R\$ 9,10		R\$ 54,60		0,037%
7.2.7	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)	m	18,00	R\$ 10,92		R\$ 196,56		0,133%
8.0	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 1.746,52	1,179%
8.1	Assentos plásticos	cj.	8,00	R\$ 31,13		R\$ 249,04		0,168%
8.2	Caixa de descarga com tubulação de queda e acessórios	und	8,00	R\$ 114,32		R\$ 914,56		0,617%
8.3	Torneira plástica para lavatórios, pias	und	8,00	R\$ 24,74		R\$ 197,92		0,134%
8.4	engate flexível	und	16,00	R\$ 12,88		R\$ 206,08		0,139%
8.5	Chuveiro plástico	und	7,00	R\$ 25,56		R\$ 178,92		0,121%
9.0	ESQUADRIAS						R\$ 9.737,82	6,572%
9.1	Substituição de Porta em madeira de lei - completa (0,80 x 2,10 m), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	7,56	R\$ 440,61		R\$ 3.331,01		2,248%
9.2	Substituição de Porta em madeira de lei - completa do bar, inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	5,67	R\$ 440,61		R\$ 2.498,26		1,686%
9.3	Portão de ferro em metalom com chapa de ferro e trilho(incl. pintura anti corrosiva)	m²	9,89	R\$ 276,25		R\$ 2.732,11		1,844%
9.4	Recuperação do Portão de ferro em metalom 7,00 x 2,10 m	und	1,00	R\$ 413,84		R\$ 413,84		0,279%
9.5	Substituição de fechadura de porta de madeira	und	4,00	R\$ 78,21		R\$ 312,84		0,211%
9.6	Substituição de dobradiças de porta de madeira	cj.	6,00	R\$ 74,96		R\$ 449,76		0,304%
10.0	PINTURA						R\$ 48.041,95	32,421%
10.1	Pintura em tinta ACRÍLICA externa e interna com selador (em 02 demãos) sobre pintura antiga	m²	2.185,30	R\$ 11,16		R\$ 24.387,95		16,458%
10.2	Pintura em esmalte sintético (com selador e/ou tratamento anticorrosivo) em madeira e ferro	m²	123,85	R\$ 15,28		R\$ 1.892,43		1,277%
10.3	Pintura em tinta para piso novacor ou similar	m²	290,68	R\$ 11,37		R\$ 3.305,03		2,230%
10.4	Pintura em tinta para piso em epoxi com aplicação de prime	m²	678,30	R\$ 27,21		R\$ 18.456,54		12,455%

Deus

B. Lito

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA
CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abacetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							BDI	24,52%
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO		TOTAL	BDI	(%)
				UNIT. COM				
11.0	OUTROS ELEMENTOS					R\$ 11.681,22		7,883%
11.1	Tubo para guarda-corpo de 2", inclusive pintura	m	24,00	R\$ 52,11		R\$ 1.250,64		0,844%
11.2	Tela de arame galv.-12 # 2") para alambrado, inclusive solda	m ²	6,00	R\$ 211,50		R\$ 1.269,00		0,856%
11.3	Ferro 3/8" para proteção do alambrado, inclusive solda	und	27,00	R\$ 24,34		R\$ 657,18		0,443%
11.4	Instalação de Bomba Injetora	und	1,00	R\$ 124,59		R\$ 124,59		0,084%
11.5	Placa de identificação da quadra com letreiros em alto-relevo	m ²	15,30	R\$ 547,70		R\$ 8.379,81		5,655%
12.0	PASSARELA DE ENTRADA					R\$ 38.110,56		25,719%
12.1	Fornecimento e assentamento de pilar em metalon 8 x 8 cm, inclusive pintura	und	8,00	R\$ 177,40		R\$ 1.419,20		0,958%
12.2	Estrutura de ferro tubular e perfil em metalon para cobertura de policarbonato	m ²	81,37	R\$ 127,35		R\$ 10.362,47		6,993%
12.3	Cobertura em policarbonato na cor verde - SEDOP ABR/2016 - 071364	m ²	81,37	R\$ 323,57		R\$ 26.328,89		17,768%
13.0	LIMPEZA FINAL					R\$ 549,21		0,371%
13.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	R\$ 549,21		R\$ 549,21		0,371%
TOTAL GERAL						R\$ 148.181,55		100,00%

Qui




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	SEMANA															
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	VALOR	%		
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	RS 1.128,00	1.128,00														1.128,00	0,76%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RS 889,51	889,51														889,51	0,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	RS 3.218,08	804,52	804,52	804,52	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	402,26	3.218,08	2,17%
4	PAREDES E PAINÉIS	RS 2.831,38	1.415,69	707,85	707,85	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	2.831,38	1,91%
5	REVESTIMENTOS	RS 9.565,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	2.391,33	9.565,33	6,46%
6	COBERTURA	RS 11.010,97	2.202,19	2.202,19	2.202,19	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	11.010,97	7,43%
7	INSTALAÇÕES	RS 9.673,87	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08	9.673,87	6,53%
8	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	RS 1.746,51	1.746,51														1.746,51	1,18%
9	ESQUADRIAS	RS 9.737,86	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	2.921,16	9.737,86	6,57%
10	PINTURA	RS 48.033,21	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	4.803,32	48.033,21	32,42%
11	OUTROS ELEMENTOS	RS 11.681,36	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	1.168,14	11.681,36	7,88%
12	PASSARELA DE ENTRADA	RS 38.111,73	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	3.811,17	38.111,73	25,72%
13	LIMPEZA FINAL	RS 553,74	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	27,69	553,74	0,37%
SUB-TOTAIS SEMANAL			3.433,21	3.742,25	5.193,33	16.273,80	17.363,72	21.118,24	17.678,37	12.485,32	12.743,16	11.379,40	10.496,99	148.181,55	100,00%		148.181,55	100,00%
SUB-TOTAIS QUINZENAL			2,32%	2,53%	3,50%	10,98%	11,72%	14,23%	11,93%	8,43%	8,60%	7,68%	7,68%	148.181,55	100,00%		148.181,55	100,00%
TOTAL ACUMULADO			2,32%	4,84%	8,33%	19,33%	30,31%	42,03%	56,28%	68,21%	76,64%	85,24%	92,92%	148.181,55	100,00%		148.181,55	100,00%



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA

CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abacetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA -

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%
TAXA DE LUCRO	L	6,16%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		2,00%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		18,58%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		24,52%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 50,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,87%

Depto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA TELHA NORTE LTDA

CNPJ: 10.600.932/0001-29 / INSC.: 15.282.217-8

End.: Trav. Torquato Barros, 846-Bairro: Santa Rosa-Abaetetuba/Pará-68.440-000-Fone:3751-2330

CARTA CONVITE Nº 0013/2017

DATA DA ABERTURA: 12 DE JUNHO DE 2017

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO	%
1	QUADRA POLIESPORTIVA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 148.181,55	100,00%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.128,00	0,76%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 889,51	0,60%
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.218,08	2,17%
1.5	REVESTIMENTOS	R\$ 2.831,38	1,91%
1.6	COBERTURA	R\$ 9.565,33	6,46%
1.7	INSTALAÇÕES	R\$ 11.010,97	7,43%
1.8	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 9.673,87	6,53%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 1.746,51	1,18%
1.10	PINTURA	R\$ 9.737,86	6,57%
1.11	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 48.033,21	32,42%
1.12	PASSARELA DE ENTRADA	R\$ 11.681,36	7,88%
1.13	LIMPEZA FINAL	R\$ 38.111,73	25,72%
TOTAL GERAL		R\$ 148.181,55	100,00%

Revis

Orçamento

[Signature]